

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie naprawy elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

L.p.	Kod	Opis	Jm	Ilość robót
1	2	3	4	5
1.	KNR-SEK 02-04 0101-0100	Skucie istniejących niestabilnych fragmentów tynku.	m2	118,036
2.	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie.	m2	118,036
3.	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT.	m2	118,036
4.	KNR-I 0-23 2611-0400	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą systemem ATLAS STOPTER.	m2	118,036
5.	KNR-I 0-23 2612-0100	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian.	m2	118,036
6.	KNR-I 0-23 2612-0300	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu.	szt	590,178
7.	KNR-I 0-23 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach.	m2	118,036
8.	KNR-I 0-23 0931-0200	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. ATLAS CERMIT DR 20 grub.2 mm, na ścianach płask. powierzchniach poziom na uprzednio przygotowanym podłożu.	m2	118,036
9.	KNR 2-02 1610- 0200	Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 16 m.	m2	118,036
10.	KNR 4-01 0108- 0300	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV.	m3	11,804
11.	KNR 4-01 0108- 0400	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność=5.	m3	11,804

DYREKTOR

 mgr Tomasz Ciechański