

Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Prace remontowe w salach lekcyjnych 123, 124, 126 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kopernika 9, zgodnie z zakresem określonym w kosztorysie inwestorskim.

Lp	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	N.Z. 9-10 0101-0170 analogia	Uprzątnięcie z pomieszczenia mebli. Ze ścian i sufiów tablic, krzyży, projektorów, godeł, lamp, rolet, zasłon, zegarów, kwiatów, telewizorów, głośników, czujek itp. Przewóz na odległość do 1km samochodem skrzyniowym o ładowności do 0,9t materiałami sztukowymi. Załadowanie i wyładowanie ręczne.	kpl.	13,000		
2	KNNR-W 3 0801-0500 BCA_201802	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów.	m2	236,220		
3	BCA_201802	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych na samochody lub przyczepy skrzyniowe krotność= 1,00.		6,120		
4	MR 2.40.SEK 001 BC_201701	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru na składowiska poza terenem budowy na odl. 1,0 km.	m3	6,120		
5	KNR 4-01 0108- 1600 BC_201701	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji.	m3	6,120		
6	KNR 13-23 1001-1100	Zabezpieczenie okien folią.	m2	43,415		
7	KNR-I 19-01 0832-0400	Roboty różne. Zabezpieczenie stolarki folią – drzwi.	m2	9,000		
8	KNR 7-28 0305- 0200 BCA_201802	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do ponad 0,5 m2.	m2	3,420		
9	KNR-I 0-40 0212-0200	Wykończenie powierzchni. Gruntowanie pod powłoki malarskie.	m2	206,785		
10	KNNR 2 1209-0300	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm układane metodą regularną.	m2	152,520		
11	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów.	m2	206,785		

Wartość końcowa brutto: